

Rozbicie Ceny Ofertowej

Lp	Zakres robót	Ilość robót	j.m.	Oferta	
				Cena [zł netto]	Wartość [zł netto]
1	Załadunek podkładów na wagony (PUN)	19200	szt		
2	PUN - obsługa PUN-a	11,502	kmt		
3	Wbudowanie szyn przejściowych S49/60E1	8	pary		
4	Uzupełnienie tuczni w ilości 70% - 1540 m ³ /km = 2 772 t/km	11,502	kmt		
5	Wyładunek długich szyn S60	11500	mb		
6	Regulacja naprężeń w torze bezстыkowym wraz wykonaniem spoin termitowych	11,502	kmt		
7	Wymiana nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych płyty CBP	2	szt		
8	Zbiórka szyn złomowych S49 z cięciem na odcinki 10m, przewiezienie i wyładunek na st Recz i st Ulikowo	23000	mb		
9	Wyładunek podkładów betonowych	19200	szt		
10	Rozbrojenie i utylizacja podkładów betonowych BS-65,BS-66,BL, INBK-3 , INBK-4A	19200	szt		
11	Rozbrojenie i utylizacja podkładów drewnianych	25	szt		
12	Zwiezienie złomu drobnego i przekazanie do ISE Stargard	400	ton		
13	Wykonanie nawierzchni asfaltowej dojazdów do przejazdu w km 111,836	40	m ²		
Ogółem wartość robót					

Przy kalkulacji oferty należy uwzględnić wszystkie zapisy załącznika ogłoszenia oraz SIWZ