

Rozbicie Ceny Ofertowej*

Lp.	Zakres robót	Ilość robót	j.m.	Oferta	
				Cena [zł netto]	Wartość [zł netto]
„Wykonanie robót i pomocnicza obsługa poc. PUN w ramach zadania pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1 na linii nr 403 Piła Północ – Ulikowo w km 77,257-82,950 na odcinku Prostynia – Żółwino”					
1	Załadunek podkładów betonowych PS94 na wagony poc. PUN st. Krzyż - Baza ZRK-DOM	9500,00	szt		
2	Przewiezienie podkładów do wymiany z st. Krzyż do st. Prostynia	9500,00	szt	po stronie ZRK-DOM	
3	Kompleksowa wymiana nawierzchni na podkładach betonowych staroużytecznych szynach długich S60 reprofilowanych L=210m Pociągiem Układowym Nawierzchni (PUN)	5,693	kmt		
4	Wykonanie złącz szynowych spawanych termitem	8,00	szt		
5	Wykonanie złącz szynowych zgrzewanych 60E1	56,00	szt	po stronie ZRK-DOM	
6	Wbudowanie szyn przejściowych 49E1/60E1	2,00	par		
7	Uzupełnienie tłucznia	5,693	km	po stronie ZRK-DOM	
8	Podbicie toru z oprofilowaniem (trzykrotne)	5,693	km	po stronie ZRK-DOM	
9	Regulacja naprężeń w torze bezстыkowym wraz z dokumentacją	5,693	kmt		
10	Naprawa nawierzchni drogowej na przejeździe kolejowo-drogowym w km 82,581 z wykonaniem podbudowy i asfaltowaniem dojazdów do główki szyny.	1,00	kpl		
11	Utylizacja podkładów betonowych, płyt CBP	1250,00	Mg		
12	Utylizacja podkładów drewnianych	9,45	Mg		
13	Segregacja złomu z demontażu toru, podkładów, przekazanie do ISE st. Stargard	1,00	kpl		
14	Zbiórka szyn po wymianie i przewiezienie do st. Kalisz Pomorski	12,386	kmt	po stronie ZRK-DOM	
15	Segregacja szyn i cięcie na odcinki 10m z ułożeniem na sztaplach st. Kalisz Pomorski.	1,00	kpl		
16	Koszty komunikacji zastępczej	1,00	kpl	po stronie ZRK-DOM	
17	Wyładunek szyn długich, zabudowa słupków hektometrowych, wykonanie punktów stałych (słupki betonowe), wykonanie i naniesienie znaków regulacji osi toru,	1,00	kpl	po stronie ZRK-DOM	
18	Likwidacja przejazdu kolejowo drogowego w km 80,486	1,00	kpl		
19	Materiały nowe Wykonawcy: wkładki WKW60, przekładki podszytowe PKW60A1, przytwierdzenie sprężyste SB, komplet płyt przejazdowych CBP, tłuczeń	1,00	kpl	po stronie ZRK-DOM	
				Razem netto	
				Podatek Vat	
				Wartość brutto	

* wycena obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych

Andrzej Kozłowski