

Rozbicie Ceny Ofertowej

Lp	Branża	Ilość robót	j.m.	Oferta	
				Cena [zł netto]	Wartość [zł netto]
I	„Obsługa niezbędna do prawidłowej pracy pociągu PUN wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1 na linii nr 403 Pila Północ – Ulikowo w km 4,700 – 10,100 odcinek Pila Północ – Walcz Raduń””				
1	Kompleksowa wymiana nawierzchni na podkładach betonowych staroużytecznych materiał Zamawiającego, szynach długich S60 reprofilowanych materiałem Zamawiającego Pociągiem Układkowym Nawierzchni (PUN): - Obsługa pomocnicza pociągu PUN - Załadunek podkładów na wagony (PUN) - Utylizacja podkładów i podrozdzińców drewnianych - Pozostałe roboty nie wymienione powyżej a niezbędne do prawidłowej pracy pociągu PUN, a także opisane w Zaproszeniu do złożenia oferty	5,4	kmt		
2	Wykonanie złącz szynowych spawanych termitem	16	szt.		
3	Wykonanie złącz szynowych zgrzewanych 60E1	54	szt.		
4	Wbudowanie szyn przejściowych 49E1/60E1	8	szt.		
5	Uzupełnienie tłucznia	5,6	km	po stronie ZRK-DOM	
6	Podbicie toru z oprofilowaniem (trzykrotne) *	5,6	km		
7	Regulacja napięć w torze bezстыkowym	5,6	kmt		
8	Naprawa nawierzchni toru i nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych w km 6,986; 7,749; 8,435 oraz w km 4,964 i w km 8,881 poprzez wymianę płyt CBP, wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojazdach do przejazdów (ok 300m ²) wraz z wykonaniem podbudowy	5	kpl		
9	Wykonanie robót ziemnych przez niwelację skarp przekopów w celu likwidacji ograniczeń z uwagi na brak widzialności na przejazdach kolejowo – drogowych w km 6,986; 7,749; 8,435;	1050	m ³		
10	Likwidacja dwóch rozjazdów w km 7,906 i w km 8,130 (na nieczynną ładownię);	2	kpl		
11	Utylizacja podkładów betonowych, płyt CBP	2250	Mg		
12	Koszty komunikacji zastępczej	1	kpl	po stronie ZRK-DOM	
13	Roboty towarzyszące wykonane przez Wykonawcę: - wykonanie punktów stałych,	1	kpl		
14	Materiały nowe Wykonawcy: wkładki WKW60, przekładki podszytowe PKW60A1, przytwierdzenie sprężyste SB, tłuczeń kamienny, komplety płyt przejazdowych CBP	1	kpl	po stronie ZRK-DOM	
Ogółem wartość robót					

* opcjonalnie

Przy kalkulacji oferty należy uwzględnić wszystkie zapisy zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty
RCO szacunkowe - rozliczenie nastąpi za faktyczną ilość robót

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych
Andrzej Kozera