



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W SZCZECINIE
Dział Nawierzchni i Obiektów Inżynierskich
70-211Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.: 091 471 3347, fax: 091 471 1554

Szczecin, 06.02.2012 r.

REFERENCJE

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Kolejowa 4, w 2011 roku wykonał dla nas Naprawę bieżącą kładki stalowej w km 198,572 linii 351 Poznań Gł. – Szczecin Gł.

W ramach robót zostało wykonane:

1. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej podpór, łożysk, urządzeń dylatacyjnych, pomostów i schodów,
2. naprawa betonowych części podpór, uzupełnienie ubytków zaprawami niskoskurczowymi, pokrycie powierzchni betonowych powłokami ochronnymi dla betonu,
3. wymiana skorodowanych elementów stalowych (m.in. blach węzłowych),
4. demontaż drewnianego pomostu i stopni (z bali drewnianych i desek), wymiana uszkodzonych elementów na nowe, impregnacja elementów drewnianych środkiem typ Wolmanit i montaż,
5. montaż na stopniach schodów nakładek antypoślizgowych typu „evergrip”,
6. demontaż starych i montaż nowych osłon przeciwporażeniowych,
7. wymiana instalacji oświetleniowej i montaż nowych opraw oświetleniowych oraz tablic informacyjnych.

Wartość robót wyniosła: 658 917,55 zł (netto).

Wyżej wymienione prace zostały zrealizowane zgodnie z umową, w uzgodnionym zakresie i w terminie umownym od dnia 11-08-2011r. do dnia 08-12-2011r.

Prace wykonano z należytą starannością, zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami z oceną dobrą.

Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac, opracowano i wdrożono tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu pociągów na czas prowadzenia robót.

Z-ca Dyrektora Zakładu
ds. Ekonomiczno-Finansowych
-2-
Ryszard Stachowicz