

Poznań, dnia 17.06.2025 r.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., prowadzący postępowania zakupowe na wykonanie robót branży SRK i teletechniki w ramach zadania pn.: „**Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie**” przekazuje poniżej pytania wniesione przez Wykonawców wraz z odpowiedziami i zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego:

### Pytanie 1 – Dot. zakresu prac:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 4 w 3 części pytań i odpowiedzi z dn. 04.06.2025 proszę o udostępnienie listy urządzeń szlakowych i stacyjnych.

### Odpowiedź:

| Obiekt                               | Rodzaj urządzeń       | Km obiektu | Urządzenia do demontażu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostrów Wielkopolski OW               | Przełącznikowe typu E | 0,430      | 1. Uszynienia urządzeń:<br>- napędy zwrotnicowe - 5 szt. (jeśli przykręcone do szyny, która będzie wymieniana)<br>- sygnalizatory - 3 szt.<br>2. SHP przed sygnalizatorami - 3 szt.<br>3. Linki zasilania, odbioru oraz dławikowe, klasycznych odcinków kontroli niezajętości toru                       |
| Przejazd kat. A/OW                   | BUES-2000A            | 0,905      | Uszynienia urządzeń, masztów TVU, liczniki osi do uzależnienia przejazdu - 2 szt.                                                                                                                                                                                                                        |
| Przejazd kat. B /Topola Os.          | SSP SPA-4             | 2,227      | Uszynienia urządzeń, linki czujników ok. km 1,177, na przejeździe i ok. km 3,277                                                                                                                                                                                                                         |
| Przejazd kat. C /Topola Os.          | SSP RASP              | 3,088      | Uszynienia urządzeń (w tym Top), SHP przed Top, liczniki osi ok. km 1,638, na przejeździe i ok. km 4,                                                                                                                                                                                                    |
| Przejazd kat. B /Topola Os.          | SSP BUES-2000         | 4,039      | Uszynienia urządzeń, liczniki osi na przejeździe i ok. km 5,089                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przejazd kat. Przejazd kat. A/Topola | Przejazd elektryczny  | 5,124      | Uszynienia urządzeń, masztów TVU                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Topola Osiedle TO                    | Przełącznikowe typu E | 5,292      | 1. Uszynienia urządzeń:<br>- napędy zwrotnicowe - 2 szt. (jeśli przykręcone do szyny, która będzie wymieniana)<br>- sygnalizatory - 6 szt.,<br>- maszt TVU od SKP,<br>2. SHP przed sygnalizatorami - 4 szt.<br>3. Linki oraz przekładniki odcinków kontroli niezajętości toru typu SOT                   |
| Przejazd kat. C /Topola Os.          | SSP RASP              | 9,190      | Uszynienia urządzeń (w tym Top), SHP przed Top, liczniki osi ok. km 7,740, na przejeździe i ok. km 1                                                                                                                                                                                                     |
| Przejazd kat. B /Topola Os.          | SSP SPA-4             | 10,247     | Uszynienia urządzeń, linki czujników ok. km 9,200, na przejeździe i ok. km 11,297                                                                                                                                                                                                                        |
| Przejazd kat. A/Odolanów             | BUES-2000A            | 12,766     | Uszynienia urządzeń, masztów TVU                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przejazd kat. A/Odolanów             | BUES-2000A            | 12,945     | Uszynienia urządzeń, masztów TVU                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odolanów Od                          | Przełącznikowe typu E | 13,684     | 1. Uszynienia urządzeń:<br>- napędy zwrotnicowe - 4 szt. (jeśli przykręcone do szyny, która będzie wymieniana)<br>- sygnalizatory - 6 szt.<br>- maszt TVU od SKP<br>2. SHP przed sygnalizatorami - 4 szt.<br>3. Linki oraz przekładniki odcinków kontroli niezajętości toru typu SOT                     |
| Przejazd kat. B /Odolanów            | SSP BUES-2000         | 17,184     | Uszynienia urządzeń, pętle indukcyjne ok. km 16,134, na przejeździe i ok. km 18,234 (6 kpl.)                                                                                                                                                                                                             |
| Przejazd kat. A/Granowiec            | Przejazd elektryczny  | 20,362     | Uszynienia urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Granowiec Gr                         | Przełącznikowe typu E | 20,484     | 1. Uszynienia urządzeń:<br>- napędy zwrotnicowe - 2 szt. (jeśli przykręcone do szyny, która będzie wymieniana)<br>- sygnalizatory - 6 szt.<br>2. SHP przed sygnalizatorami - 4 szt.<br>3. Linki oraz przekładniki odcinków kontroli niezajętości toru typu SOT                                           |
| Przejazd kat. A/Sośnie Ostr.         | Przejazd elektryczny  | 24,918     | Uszynienia urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sośnie Ostrowskie So                 | Przełącznikowe typu E | 25,037     | 1. Uszynienia urządzeń:<br>- napędy zwrotnicowe - 4 szt. (jeśli przykręcone do szyny, która będzie wymieniana)<br>- sygnalizatory - 6 szt.<br>- maszt TVU od SKP<br>2. SHP przed sygnalizatorami - 4 szt.<br>3. Linki zasilania, odbioru oraz dławikowe, klasycznych odcinków kontroli niezajętości toru |
| Przejazd kat. A/Sośnie Ostr.         | Przejazd elektryczny  | 25,593     | Uszynienia napędów, sygnalizatorów masztów TVU                                                                                                                                                                                                                                                           |

Z poważaniem

NACZELNIK DZIAŁU  
Realizacji i Rozliczenia Robót  
  
Agnieszka Pedrycz