

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., prowadzący postępowania zakupowe na wymianę szyn i podkładów w ramach zadania pn.: „**Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski – Grabowo Wielkie**” przekazuje poniżej pytania wniesione przez Wykonawców wraz z odpowiedziami i zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego:

Pytanie 1 – Dot. zakresu prac – Dot. pozycji: usuwanie wychlapów.

W RCO podano ilość wychlapów do usunięcia 386m. W tabeli załączonej poniżej uwzględniającej strefy przejściowe łączna ilość metrów wynosi 1306m. Którą wartość wykonawca powinien przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Rozbieżność wynika z technologii i opisu w PFU. Wychlapy mają długości wymienione w RCO. Technologia usuwania wychlapów wymaga wykonania strefy przejściowej z niesortu po 20 m z każdej strony.

Pytanie 2 – Dot. zakresu prac – Dot. pozycji: usuwanie wychlapów.

„3. Zabudowa warstwy wzmacniającej oraz zapewnienie odwodnienia poprzez ścięcie ław torowiska i wykonanie spadku w kierunku rowów odwadniających” – Jaki rodzaj wzmocnienia Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odpowiedź:

Ułożenie warstwy ochronnej z niesortu o grubości 30 cm.

Pytanie 3 – Dot. zakresu prac - Dot. pozycji: usuwanie wychlapów.

W opisie czynności do wykonania w ramach pozycji nie ma montażu toru. Czy nie jest to pomyłka?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić ponowną zabudowę toru.

Pytanie 4 – Dot. zakresu prac - Dot. pozycji: „Zabudowa warstwy ochronnej w torze na długości nowobudowanych peronów w m. Topola Osiedle (tor 1 i 2); Tarchały (tor 1); Granowiec (tor 1 i 2) oraz Pawłów Wielkopolski (tor 1)

W opisie czynności do wykonania w ramach pozycji nie ma zabudowy warstwy ochronnej a wykonania stabilizacji. Czy nie jest to pomyłka?.

Odpowiedź:

W pozycji 6 RCO należy wykonać warstwę ochronną z niesortu o grubości 30 cm.

Pytanie 5 – Dot. zakresu prac - Czy założone 30% przytwierdzeń zostanie dostarczone przez Zamawiającego w miejsce wbudowania, czy należy przewidzieć ich odbiór z ISE Ostrów Wlkp.?

Odpowiedź:

Przytwierdzenie należy pobrać z magazynu ZRK – DOM w Ostrowie Wlkp. i/lub z magazynu przy biurze budowy w m. Odolanów.

Pytanie 6 – Dot. zakresu prac - Czy regulacja naprężeń będzie przeprowadzana metodą swobodną czy wymuszoną? Czy w przypadku metody wymuszonej Wykonawca ma zapewnić naprężacze?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza obie technologie wykonywania regulacji naprężeń. W przypadku wykonywania prac metodą wymuszoną Wykonawca ma zapewnić naprężacze.

Pytanie 7 – Dot. zakresu prac - Czy łączenie szyn będzie odbywać poprzez zgrzewanie czy spawanie?

Odpowiedź:

Zasadniczo poprzez zgrzewanie.

Z poważaniem

NACZELNIK DZIAŁU
Realizacji i Organizacji Robót

Agnieszka Podrycz