

Nr pisma IZDKg-512-114/14
Dot. : referencje

Zielona Góra, 30.12.2014

REFERENCJE

Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze stwierdza, że Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o. o. zrealizował zgodnie z umową nr 73/208/0987/12/Z/O z dnia 24.02.2012 r., na terenie działania naszego Zakładu, zadanie pn.: „Wykonanie naprawy podtorza linii 003 w km od 445,400 do km 447,200 tor nr 1 i 2”

W ramach wyżej wymienionej umowy wykonano:

Roboty podtorzowe – za łączną kwotę 4 001 609,38 zł netto:

Wykonanie warstwy ochronnej z niesortu kamiennego 0/31,5 (grubość 0,40 m) – 5014 m³

Wbudowanie warstwy nowego tłucznia (31,5/50/1/1) gr 35 cm pod podkładem

z obsypaniem i wyprofilowaniem przemy – 8777 m³

Ułożenie na koronie torowiska geosiatki (szerokość 5,50 m) – 8250 m²

Roboty ziemne przekopowo – nasypowe oraz odwodnieniowe – za łączną wartość 2 555 268,47 zł netto:

Wykonanie wykopów w gruncie III-IV kategorii sposobem mechanicznym

z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze i odwiezieniem wraz

z zagęszczeniem i plantowaniem – 12 894 m³

Humusowanie skarp z obsianiem – 14 851 m²

Ułożenie rurociągów - dreny z rur Ø110 PVC-U – 3574 m

Wykonanie zasypki drenu francuskiego z tłucznia – 1007,9 m³

Owiniecie zasypki drenu francuskiego geowłókniną – 5361 m²

Ułożenie rurociągów - zbieracze z rur Ø200 PVC SN8 – 34,9 m

Wykonanie studni kanalizacyjnych z pokrywami betonowymi Ø425 z tworzyw sztucznych z osadnikami 0,50m i korkami tłuczniovymi grubości 0,50m w dnie – 58 szt.

Wykonanie studni kanalizacyjnych z pokrywami betonowymi Ø1000 z kręgów betonowych z osadnikami 0,50m i korkami tłuczniovymi grubości 0,50m w dnie – 8 szt.

Ułożenie korytek płytowych – 33 m

Umocnienie skarp płytkami ażurowymi (elementy małowabarytowe) o wymiarach 40x60x10cm – 154 m²

Wykonanie robót związanych z budową sieci kablowej LPN oraz wykonanie robót związanych z budową sieci trakcyjnej – 1 kpl. – za łączną kwotę 1 452 955,64 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót 13.03.2012 r.

Termin zakończenia robót 03.10.2012 r.

Wartość zrealizowanych robót netto wyniosła - 8 009 833,49 zł

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończony.

Rekomendujemy firmę ZRK – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. jako solidnego i sprawdzonego Wykonawcę robót kolejowych.

DYREKTOR

Mariusz Nowakowski
(1)

Opracowała: Dorota Drozd,
tel. +48 68 419 25 29